

Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa budynku Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Marii Konopnickiej 4 w Kolnie dz. nr ewid. 1643, obręb 0001 Kolno - branża drogowa (etap 1)

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8		
		<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg ha 0,16</i>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 1640/10000	ha	0,16
		razem	ha	0,16
		<i>D.01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm szt. 10</i>		
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm	szt	2
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm	szt	8
4	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2 km 2*0,07+8*0,2	mp	1,7
		razem	mp	1,7
5	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2 km 2*0,05+8*0,07	mp	0,7
		razem	mp	0,7
6	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2 km 2*0,06+8*0,17	mp	1,5
		razem	mp	1,5
7	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km odwóz na odległość 5 km ; 1,7	mp	1,7
		razem	mp	1,7
8	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km odwóz na odległość 5 km ; 0,7+1,5	mp	2,2
		razem	mp	2,2
		<i>D.01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm m2 320</i>		
9	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm	m2	320
10	D-01.02.02	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsiennicowymi grubość warstwy humusu 20 cm ; 320	m2	320
		razem	m2	320
11	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km odwóz całej ilości humusu ; 320*0,2	m3	64
		razem	m3	64
12	D-01.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej odwóz na odległość 5 km ; 64	m3	64
		razem	m3	64
		<i>D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 1.005</i>		
13	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm NAWIERZCHNIA Z TRYLINKI 635 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 370	m2	635
		razem	m2	370
			m2	1.005
14	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody NAWIERZCHNIA Z TRYLINKI 635*0,15 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 370*0,15	m3	95,3
		razem	m3	55,5
			m3	150,8
15	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu - transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km	m3	150,8
16	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości		

Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa budynku Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Marii Konopnickiej 4 w Kolnie dz. nr ewid. 1643, obręb 0001 Kolno - branża drogowa (etap 1)

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		odwóz na odległość 5 km ; 150,8	m3	150,8
		razem	m3	150,8
		<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i trylinki m2 1.005</i>		
17	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej		
		NAWIERZCHNIA Z TRYLINKI 635	m2	635
		NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 370	m2	370
		razem	m2	1.005
18	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody		
		NAWIERZCHNIA Z TRYLINKI 635*0,1	m3	63,5
		NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 370*0,08	m3	29,6
		razem	m3	93,1
19	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	93,1
20	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości		
		odwóz na odległość 5 km ; 93,1	m3	93,1
		razem	m3	93,1
		<i>D.01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych m 155</i>		
21	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej		
		155	m	155
		razem	m	155
22	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu		
		155*0,15*0,3	m3	7
		razem	m3	7
23	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km		
		odwóz na odległość 5 km ; 7	m3	7
		razem	m3	7
		<i>D.01.02.04. Rozebranie obrzeży betonowych m 120</i>		
24	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej		
		120	m	120
		razem	m	120
25	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		120 * 0,2 * 0,06	m3	1,4
		razem	m3	1,4
26	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające (dla transportu pojazdami samochodowymi) na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		odwóz na odległość 5 km ; 1,4	m3	1,4
		razem	m3	1,4
		2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8		
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km m3 952,1</i>		
27	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km		
		906,8*1,05	m3	952,1
		razem	m3	952,1
28	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej		
		odwóz na odległość km ; 952,1	m3	952,1

Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa budynku Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Marii Konopnickiej 4 w Kolnie dz. nr ewid. 1643, obręb 0001 Kolno - branża drogowa (etap 1)

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	952,1
		3. D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233000-9		
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm m2 906,8</i>		
29	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
		906,8	m2	906,8
		razem	m2	906,8
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm m2 820</i>		
30	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	820
		<i>D.04.05.01. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem m2 906,8</i>		
31	D-04.05.01	Wykonanie ulepszonych podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, wg SST grubości 15 cm		
		pod krawężnikiem 0,35*248	m2	86,8
		jezdnie 820	m2	820
		razem	m2	906,8
		4. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233000-9		
		<i>D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm m2 820</i>		
32	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	820
		5. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233000-9		
		<i>D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15*30 cm na lawie betonowej z oporem m 248</i>		
33	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		
		krawężnik 15x30 230	m	230
		opornik 12x25 18	m	18
		razem	m	248
		<i>D.08.02.02. Ułożenie chodników z z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej m2 266</i>		
34	D-08.02.02	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	266
35	D-08.02.03	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	266
36	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	266
		<i>D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30*8 cm m 143</i>		
37	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej na lawie betonowej z oporem	m	143
		6. D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV: 45112710-5		
		<i>D.09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych m2 192</i>		
38	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	192