

Kolno, 2018-07-09

**Miasto Kolno**  
**ul. Wojska Polskiego 20**  
**18-500 Kolno**

Znak sprawy: RG.271.9.2018

**Dotyczy:** Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Rewitalizacja placów użyteczności publicznej w Kolnie**” Części 2 – **Rewitalizacja placu przy Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnień o następującej treści:

**Pytanie 1**

**Czy dostawa i montaż elementów małej architektury jest przedmiotem zamówienia (ławki, kosze na śmieci, maszty flagowe, stojaki rowerowe, drabinki?) ?**

**Odpowiedź:**

W ofercie należy ująć dostawę i montaż elementów małej architektury:

- 1) ławki proste z oparciem - 6 szt.,
- 2) kosz – 3 szt.,
- 3) maszty flagowe – 3 szt.,
- 4) stojaki na rowery – 2 szt.

**- ławki -** w konstrukcji stalowej lub żeliwnej (malowana proszkowo) z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna, wolnostojące



Dane techniczne:

długość: min. 190 cm, szerokość: min. 55 cm,  
wysokość: min. 80 cm,  
fundament: betonowy

Kolorystyka:

siedzisko: teak,

podstawa: czerń,

Montaż: przez wkopanie fundamentu betonowego;

wg projektu w ilości 6 sztuk, rozmieszczone jak na planie zagospodarowania terenu.

**-kosze typowe -** o opróżnianym kontenerze w ilości 3 **sztuki**, rozmieszczone jak na planie zagospodarowania terenu, wolnostojące:



Dane techniczne:

wysokość: min. 60 cm, średnica min. 20 cm, pojemność: min. 35 l,

Materiały:

obudowa: listwy z drewna i profile stalowe malowane proszkowo,  
pojemnik z popielniczką: stalowy malowany proszkowo

podstawa: stalowa malowana proszkowo

Kolorystyka:

drewno: teak,

pojemnik: czerń,

konstrukcja: czerń,

Montaż: wolnostojący z możliwością zakotwienia;

- **stojaki rowerowe** – projektuje się stalowe ramy do ustawiania rowerów z możliwością zablokowania przed kradzieżą w ilości 2 **sztuki** zapewniające 10 miejsc parkingowych (1 sztuka - 5 miejsc parkingowych), rozmieszczone jak na planie zagospodarowania terenu, wolnostojące:

Dane techniczne:

wysokość: min. 68 cm, długość min. 258 cm,

szerokość: min. 38 cm,

Materiały:

konstrukcja: stal,

podkład: cynkowy,

nawierzchnia: lakier proszkowy

Kolorystyka:

kolor: czerń,

Wersja jednostronna - 5 miejsc parkingowych

Montaż:

Przez zabetonowanie w gruncie stalowej części kotwiącej, lub przez przykręcenie do podłoża za pomocą kotew rozporowych;



**Maszty aluminiowe** segmentowe typu super wind tracker o wys. min. 12m, zalecana budowa segmentowa, rekomendowane wymiary flagi 15x4m(6m<sup>2</sup>), ekspozycja flagi – głowica obrotowa, porusza się zgodnie z kierunkiem wiatru, flaga jest stale rozpostarta, Mocowanie flagi - linka z kulką, ramię wind trackera, krawaty, obciążnik, Wznoszenie i opuszczanie flagi - przy pomocy linki wewnątrz masztu oraz zamka wewnętrznego:

-linka kewlaru z krętlikiem i kulką dystansową, zamek wewnętrzny, ramię wind trackera z karabińczykiem, obciążnik, opaska tworzywowa,

Grubość ścianki min. 2/2.5/2.5/3.5mm,

Montowaną na wsporniku zawiasowym mocowanym do fundamentu,

Zwieńczenie kula typ angielski z głowicą obrotową.

**Powyższe rysunki należy traktować jako przykładowe.**

## **Pytanie 2**

**Czy nasadzenie drzew i krzewów jest przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak to ile i jakich?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje nasadzeń drzew i krzewów.

**Pytanie 3**

**Jakie granit należy zastosować na schodach wejścia głównego?**

**Odpowiedź:**

Granit koloru szarego, płomieniowany gr. 3 cm,

- podstopnice polerowane,
- nastopice płomieniowane, ryflowane na skrajach oraz dodatkowo wykonany kapinos wystający ponad podstopicę 2cm,
- podesty płomieniowane, z wykonanymi uformowanymi spadkami w kierunku wycieraczek, obniżeniem na wycieraczki i odpływem.

**Pytanie 4**

**Czy w zakresie wejścia głównego należy wykonać elewację wentylowaną z paneli szklanych w kolorze szarym a cokół obłożyć płytką elewacyjną w kolorze grafitowym zgodnie z opisem projektu wykonawczego architektury?**

**Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o elewację wentylowaną z panelami szklanymi i elewację cokołu oraz zamieszczenie szczegółowego projektu wykonawczego elewacji wentylowanej z panelami szklanymi?**

**Odpowiedź:**

W zakres prac wchodzi wykonanie schodów wejścia głównego, daszku i schodów do piwnicy. Elewacja budynku na poziomie piwnic objęta jest oddzielnym postępowaniem przetargowym.

**Pytanie 5**

**Czy należy wycenić dostawę i montaż wycieraczek do obuwia?**

**Brak w przedmiarze wycieraczek do obuwia (prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i określenie rodzaju wycieraczek)**

**Odpowiedź:**

Wycieraczki zewnętrzne proszę ująć w ofercie - 4 szt. jedna na zejściu do piwnicy, jedna przy wejściu do windy, dwie na schodach przy wejściu głównym do budynku. Wycieraczki zewnętrzne wymiary 100x120cm z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo ząbkowanej. Oczko nie większe niż 11 x 33 mm. wysokość płaskownika 25mm. Wycieraczka układana w obniżeniu posadzki podestów schodów, wykończonym z profilem ocynkowanym. Wycieraczka kierunkowa, należy zwrócić uwagę na sposób ułożenia względem kierunków ruchu. wymiary zgodne z projektem - patrz rzut parteru. Zagłębienie pod wycieraczkę odwodnione do kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio na teren.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda