

Kolno, dnia 16.07.2021 r.

Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

RG.271.3.2021

Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na **Przebudowa i rozbudowa części budynku oświatowego na potrzeby przedszkola miejskiego w Kolnie.**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Czy drzwi D1, D2, D2', D2'', D3 i D13 nie należałoby wykonać jako aluminiowe?

Według rys.A-10 zaprojektowane jako metalowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zastosowanie stolarki aluminiowej.

Zapytanie nr 2:

W której pozycji przedmiaru robót budowlanych i jakiej wysokości ścianki systemowe pomieszczeń sanitarnych należy wycenić? Czy wszystkie ścianki sanitarne należy wykonać w kolorze białym? Czy można je wykonać z płyty HPL gr.10mm i wys.1,50m?

Tego typu ścianki realizowane są o wysokość 2m lub do pełnej wysokości pomieszczenia max.2,60 a w przypadku sanitariatów Przedszkoli kabiny wykonuje się na wysokość 1,50m.

Według projektu: 11.1.8. Kabiny sanitarne.

W sanitariatach dla dzieci projektuje się kabiny sanitarne z użyciem zabudowy systemowej.

Wysokość zabudowy 220cm w tym prześwit 15cm. Zabudowy wykonane z płyt dwustronnie melaminowanych z usztywnieniami. Skrzydła drzwiowe wyposażone w trzy zawiasy samodomykające. Kolorystyka określona zostanie w projekcie aranżacji wnętrz.

Odpowiedź Zamawiającego:

*Ścianki systemowe ujęte są w poz. 61 i 62 **zmienionego** przedmiaru robót branży budowlanej i technologicznej. Zamawiający zmienia Załącznik nr 5 do SWZ – przedmiar robót, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi.*

Zabudowy wys. 200cm z prześwitem należy wykonać w poziomie I kondygnacji.

Zabudowy wys. 150cm z prześwitem należy wykonać w sanitariatach dziecięcych na pozostałych kondygnacjach.

Należy zastosować materiał określony w projekcie.

Przyjęto kolor biały.

Zapytanie nr 3:

Czy poz. 66 przedmiaru robót ogólnobudowlanych (76szt) i poz.1 przedmiaru aranżacja wnętrz (72szt) dotyczy tych samych osłon grzejnikowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, dotyczy tych samych osłon.

Należy przyjąć 72szt.

Zapytanie nr 4:

Czy Zamawiające stawia jakieś wymagania odnośnie wertkali 2,4x2,1 kpl. 43 (poz. 3 – przedmiaru aranżacja wnętrz)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wertikale tekstylne, przeciągane do zewnątrz (kurtyna)

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający zmienia SWZ, w poniższym zakresie:

1) załącznik nr 5 do SWZ – Przedmiar robót otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany.

Niniejsza odpowiedź i wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią i wyjaśnieniami.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Załącznik:

- Załącznik nr 5 do SWZ – przedmiar robót (ZMIENIONY)