

Kolno, dnia 27.10.2021 r.

**Miasto Kolno**  
**ul. Wojska Polskiego 20**  
**18-500 Kolno**

RG.271.5.2021

## **Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SWZ**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na **Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolnie.**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

### **Zapytanie nr 1:**

Proszę o uzupełnienie projektu o karty katalogowe projektowanych drzwi (skrzydeł i ościeżnic) lub podanie Producenta stolarki spełniającej wszystkie parametry techniczne i wizualne (np. kolorystyką) zgodnie z częścią opisową i rysunkową (rys. nr A-4):

*„Przyjęto wewnętrzne, płytowe drzwi techniczne o najwyższej trwałości, klasie odporności na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz odpornej okleiny HPL gr. 0,7mm. W celu zwiększenia estetyki obiektu projektuje się trzy różne kolory drzwi na poszczególnych kondygnacjach i tak:*

*- parter: kolor szary Nr S3005-R80B wg NCS*

*- I piętro: kolor kremowy Nr S0520-Y40R wg NCS*

*- II piętro: kolor pomarańczowy Nr S1050-Y40R wg NCS*

*Kolorystykę przed montażem należy uzgodnić z Inwestorem.*

*Projektuje się ościeżnice stalowe 10,5cm z blachy stalowej gr. 1,2mm. Ościeżnice winny być malowane proszkowo w kolorze skrzydeł drzwiowych przyjętych dla poszczególnych kondygnacji”*

Ponadto według rys. Nr A-4 :

D1 - drzwi płytowe wzmocnione okleina HPL 0,7mm malowana fabrycznie 3szt. zawiasów wzmocnionych trójelementowych zamek z wkładką patentową ościeżnica stalowa kątowna 105mm R'A1min=45dB

D2 - drzwi płytowe wzmocnione okleina HPL 0,7mm kolor orzech 3szt. zawiasów wzmocnionych trójelementowych zamek z wkładką patentową ościeżnica stalowa kątowna 105mm R'A1min=45dB

D3 - drzwi płytowe wzmocnione okleina HPL 0,7mm malowana fabrycznie 3szt. zawiasów wzmocnionych trójelementowych zamek z wkładką patentową ościeżnica stalowa kątowna 105mm kratka wentylacyjna

D4 - drzwi płytowe wzmocnione okleina HPL 0,7mm malowana fabrycznie 3szt. zawiasów wzmocnionych trójelementowych zamek z wkładką patentową ościeżnica stalowa kątowna 105mm

D5 - drzwi płytowe wzmocnione okleina HPL 0,7mm malowana fabrycznie 3szt. zawiasów wzmocnionych trójelementowych zamek z wkładką patentową ościeżnica stalowa kątowna 105mm kratka wentylacyjna szyba bezpieczna

D6 - drzwi płytowe wzmocnione okleina HPL 0,7mm malowana fabrycznie 3szt. zawiasów wzmocnionych trójelementowych zamek z wkładką patentową ościeżnica stalowa kątowna 105mm

D7 - drzwi płytowe wzmocnione okleina HPL 0,7mm malowana fabrycznie 3szt. zawiasów wzmocnionych trójelementowych zamek z wkładką patentową ościeżnica stalowa kątowna 105mm R'A1min=45dB klamka na klucz szyfrowy

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi oraz futryn w kolorze popielatym lub jasnoszarym. Zamawiający nie określa akustyczności drzwi.*

**Zapytanie nr 2:**

Brak osłon grzejnikowych w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót zgodnie z projektem:

„Ad. 4.11.

*Na klatkach schodowych, spocznikach międzypiętrowych projektuje się montaż osłon grzejnikowych. Przyjęto osłony grzejnikowe z płyt MDF 18mm, pełne wiszące typu “mgielka”. Szczeliny w kierunku pionowym. Osłony montować w systemie niewidocznym wieszania osłon. Przyjęto kolor osłon popielaty. Kolorystykę przed wykonaniem należy uzgodnić z Inwestorem.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Osłony grzejnikowe należy uwzględnić w składanej ofercie.*

**Zapytanie nr 3:**

Jeżeli tylko część balustrad schodowych podlega wymianie to co z pozostałymi? Według projektu :

„Ad. 4.3.

*Przebudowa części balustrad w poziomie II piętra polega na demontażu ostatniego biegu, a następnie wykonaniu balustrady z mocowaniem do bocznej powierzchni płyty biegowej. Szerokość biegu w świetle winna wynosić min. 120cm. Balustradę o wys. 110cm i prześwitach max 10cm należy montować na kotwy chemiczne o wytrzymałości min. 2kN. Należy zastosować min. 4 kotwy w biegu.:*

*Przedmiar poz.60 - Balustrady schodowe z prętów stalowych rurowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane – m 5,65*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Pozostałe balustrady pozostają bez zmian.*

**Zapytanie nr 4:**

Czy drzwi płytowe D2 powinny być w kolorze wg rys.A-4 czy wg opisu do PT „ - parter: kolor szary Nr S3005-R80B wg NCS”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Drzwi płytowe D2 powinny być wg rys A-4 – kolor orzech.*

**Zapytanie nr 5:**

Czy lamperie we wszystkich częściach komunikacyjnych budynku powinny być wykonane do wys. 1,50 m z tynku mozaikowego a powyżej ściany malowane farbą ceramiczną?

*Przedmiar poz.51 Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego 686,25 m2*

*Według opisu do projektu: „ 4.10 [...] W przestrzeniach komunikacyjnych projektuje się wykonanie do wys. 150cm okładziny ściennej z dekoracyjnego tynku mozaikowego o uziarnieniu 0,8-1,2mm I kolorystyce CD 07 wg palety Caparol.*

*Powyżej ściany malowane matową farbą ceramiczną w kolorze Saphir 115 wg palety Caparol.*

*Kolorystykę płytek przed wykonaniem należy uzgodnić z Inwestorem.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Lamperie we wszystkich częściach komunikacyjnych budynku powinny być wykonane do wysokości 1,50 m z tynku mozaikowego. Zamawiający dopuszcza malowanie ścian farbą silikatową w częściach komunikacyjnych oraz w pozostałych pomieszczeniach.*

**Zapytanie nr 6:**

Czy w pozycji 53 przedmiaru robót budowlanych nie wystąpił błąd przedmiaru? *Pozycja dotyczy ilości metrów bieżących okładzin stopni.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza ilość metrów podaną w przedmiarze.*

**Zapytanie nr 7:**

Które parapety są przewidziane do wymiany? Proszę o podanie ich długości i szerokości.

*Poz.12 przedmiaru robót – Wykucie z muru podokienników – 223,2mb (130szt) a montaż poz.42 – 120szt*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Należy przyjąć wymianę wszystkich parapetów wewnętrznych.*

**Zapytanie nr 8:**

Czy tablice elektryczne RG, TP0, TI, TII piętrowe zostają istniejące?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tablice elektryczne zostają. Należy przewidzieć ich rozbudowę zgodnie z projektem.*

**Zapytanie nr 9:**

Skąd wynika ilość nadproży prefabrykowanych w pozycji 29 przedmiaru?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*W pozycji 29 przedmiaru powinna być wartość 11,1 mb.*

**Zapytanie 10:**

W przedmiarze branży sanitarnej nie ujęto montażu wentylacji sal lekcyjnych za pomocą rekuperatorów, proszę o potwierdzenie że nie są objęte zakresem zamówienia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Montaż rekuperatorów nie jest objęty zamówieniem.*

**Zapytanie 11:**

Czy do wymiany przewidziane są drzwi do pomieszczeń 3.2 i 3.3 oraz 3.14 i 3.16, a także pom. 3.8 (rys. A-3)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Drzwi do pomieszczeń 3.2 i 3.3 przewidziane do wymiany symbol D1. Drzwi do pomieszczenia 3.8 przewidziane do wymiany symbol D6. Drzwi do pomieszczeń 3.14 i 3.16 nie przewidziane do wymiany.*

**Zapytanie 12:**

Czy pomieszczenia sanitariatów: 3.13; 3.14; 3.15; 3.16 są objęte modernizacją, czy jedynie wymianie podlegają drzwi zewnętrzne do tych pomieszczeń od strony komunikacji 3.17?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Pomieszczenia sanitariatów: 3.13; 3.14; 3.15; 3.16 nie są objęte modernizacją. Wymianie podlegają drzwi zewnętrzne D3 z futryną szt. 2, do pomieszczenia 3.1 - komunikacja.*

**Zapytanie 13:**

Czy modernizacja obejmuje wszystkie pomieszczenia, czy też któreś pomieszczenia wyłączone są z modernizacji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Modernizacja obejmuje wszystkie pomieszczenia.*

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający **zmienia treść SWZ** w zakresie: dołącza się rysunek o nazwie „RYS. NR E-4”.

Niniejsza odpowiedź i wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią i wyjaśnieniami.

**Burmistrz Miasta Kolno**

**Andrzej Duda**