

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Element	Zabezpieczenie istniejących kabli SN i nN rurami osłonowymi		
1.1	KNNR 5/701/5	Odkopanie istniejących kabli nN, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	58,88
1.2	KNNR 5/701/5	Odkopanie istniejących kabli SN, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	33,2
1.3	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych RHDPE-D Fi' 110' mm	m	184
1.4	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych RHDPE-D Fi' 160' mm	m	83
1.5	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli w rurach osłonowych 110, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	51,52
1.6	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli w rurach osłonowych 160, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	29,88
1.7	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sytki kategorii I-III	m3	32,04
2	Element	Wymiana słupa nN 0,4kV nr 10		
2.1	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E 10,5/10	słup	1
2.2	KNNR 5/902/1	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, poprzecznik przelotowy	szt	1
2.3	KNNR 5/904/1	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód do 50' mm2	km	0,012
2.4	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewód 4x25' mm2	km	0,042
2.5	KNNR 5/905/1	Przewieszenie istn. przyłączy, przewód 4x25' mm2	km	0,025
3	Element	Wymiana słupa nN 0,4kV nr 11		
3.1	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E 10,5/6	słup	1
3.2	KNNR 5/902/1	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, poprzecznik przelotowy	szt	1
3.3	KNNR 5/904/1	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód do 50' mm2	km	0,012
3.4	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewód 4x25' mm2	km	0,067
3.5	KNNR 5/905/1	Przewieszenie istn. przyłączy, przewód 2x25' mm2	km	0,020
4	Element	Wymiana słupa nN 0,4kV nr 36		
4.1	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E 10,5/12	słup	1
4.2	KNNR 5/902/1	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, poprzecznik narożny	szt	1
4.3	KNNR 5/904/1	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód do 50' mm2	km	0,012
4.4	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewód 4x25' mm2, przyłącza	km	0,050
4.5	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewód 4x25' mm2, przyłącze ze słupa nr 37	km	0,021
4.6	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewód 2x25' mm2, przyłącza	km	0,009
4.7	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewód 4x50' mm2, pomiędzy słupem 36 a 38, przewód dostawa inwestorka PGE Dystrybucja S.A.	km	0,085
4.8	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	szt	4
4.9	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	10
4.10	KNNR 5/603/7	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, na słupach,	m	15
5	Element	Demontaż		
5.1	KNNR 9/901/8	Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa	szt	3
6	Element	Koszty dodatkowe		
6.1	Kalkulacja własna	Dopuszczenie do pracy PGE	szt	2
6.2	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna	kpl	1