

## Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <b>[CPV: KOD CPV 45]</b>		
<b>1. KNR 4-04 0504-07 [B-2]</b> Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki PCV Jednostka: m2		<b>444,2501</b>
202	5,91*8,1	47,8710
203	5,9*9,6	56,6400
204	1,87*3,15	5,8905
205	5,93*8,65	51,2945
206	5,9*5,23	30,8570
207	5,98*8,56	51,1888
207 - zaplecze	3,25*2,91	9,4575
207A	3,12*5,57	17,3784
208	5,73*8,79	50,3667
209	5,91*8,62	50,9442
212	4,62*9,45	43,6590
2163	4,45*6,45	28,7025
<b>Dział nr 2. ROBOTY POSADZKARSKIE</b> <b>[CPV: KOD CPV 45]</b>		
<b>2. KNR-W 2-02 1105-01 [B-9]</b> Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - warstwa naprawcza Jednostka: m2		<b>444,2501</b>
<b>3. NNRNKB 202 1134-01 [B-9]</b> (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome Jednostka: m2		<b>444,2501</b>
<b>4. NNRNKB 202 1130-02 [B-9]</b> (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm Jednostka: m2		<b>444,2501</b>
<b>5. KNR-W 2-02 1123-02 [B-9]</b> Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Jednostka: m2		<b>444,2501</b>
<b>6. KNR-W 2-02 1123-04 [B-9]</b> Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Jednostka: m2		<b>444,2501</b>
<b>7. KNR-W 2-02 1123-02 [B-9]</b> Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie wykładzin na ściany Jednostka: m2		<b>13,1060</b>
ściany	(5,91+8,1+5,91+9,6+1,87+3,15+5,93+8,65+5,9+5,23+5,98+8,56+3,25+2,91+3,12+5,57+5,73+8,79+5,91+8,62+4,62+9,45+4,45+6,45)*,1	14,3660
drzwi	-,9*14 *,1	-1,2600