

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE [CPV: 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów]		
1. KNR 4-04 0506-0400 [ST-0001] Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m2		917,1860
1	10,6*5,5*5	29,1500
2	(24,7+5,3)*5,5	165,0000
3	24,7*5,5	135,8500
4	(30+5,3)*5,5	194,1500
5	5,3*5,5*5+23,7*5,5+1,1*5,5*5	147,9500
6	4,2*5,4*1,04*5	11,7936
7	5,3*4,8*1,04*5	13,2288
8	3,4*5,2*1,04*5	9,1936
9	5,5*4,5*1,04*5	12,8700
10	5,7*5,5	31,3500
11	4,6*5,5+1,3*5,5*5+5,2*5,5*5	43,1750
12	6*5,5+5*5,5	60,5000
13	6,2*5,5	34,1000
14	10,5*5,5*5	28,8750
2. KNR 4-04 0403-0100 [ST-0002] Rozebranie deskowania dachu w odstępach Jednostka: 1 m2		917,1860
Dział nr 2. KRYCIE DACHU		
3. KNR 2-02 0410-0400 [ST-0003] Ołoczenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie łąt ponad 24 cm Jednostka: m2		917,2000
4. KNR AT-09 0103-0206 [ST-0004] Folie wstępno krycia (FWK) układane na krokwiach. Rozstaw kontrłąt - 0,80 cm, łąty iglaste nasycone 24x48 mm kl.II, na wkręty Jednostka: 1 m2		917,2000
5. KNR 0-15 0522-0200 [ST-0005] Pokrycie dachu blachami trapezowymi, powlekanyymi, profilowanymi o skoku fali 100mm, przy rozstawie łąt 120cm Jednostka: 100 m2		9,1720
6. NNR 6 0539-0100 [ST-0006] Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych. Elementy wykończeniowe - gąsiory Jednostka: 1 m		133,6200
	24,8+30,1+5,5+5,9+6	72,3000
	7,3*1,05*8	61,3200

Opis robót		Ilość robót
7. NNR 6 0541-0200 [ST-0006] Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Jednostka: 1 m2		
		38,2700
kosz	0,5*(7,4*1,0*2+5,2*1,05*4)	18,3200
odróbki kominowe	0,35*(,7+,7+1,2+1,2)*15	19,9500
8. NNR 6 0539-0200 [ST-0006] Montaż pasów nadrynnowych - okapów na dachu krytym blachą stalową powlekana Jednostka: 1 m		
		195,1000
	35+10,6+24,6+13+28+,5+4,1+3,5+5,7+6,2+10,5+16,3+9,8+27,3	195,1000
9. NNR 6 0539-0400 [ST-0006] Montaż barier śniegowych na dachu krytym blachą stalową powlekana Jednostka: 1 m		
		146,2000
	9,5+33,5+3,5+3+5+5,5+5,7+9+15,5+9+23,5+23,5	146,2000
10. KNR 2-02W 1016-0200 [ST-0007] Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone. Okna poddaszy - połaciowe o powierzchni do 0,80 m2 - 2 szt. Jednostka: 1 m2		
		1,2800
okno dachowe o wym. min. 80x80 xm - 2 szt.	,8*,8*2	1,2800
Dział nr 3. uzupełnienie tynków [CPV: 45410000-4 Tynkowanie]		
11. KNR 4-01 0724-0100 [ST-0008] Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I (ścian, loggi, balkonów) na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych. gazo- i pianobetonów; powierzchnia tynków w 1 miejscu do 1m2 - wapno suchogaszone Jednostka: 1 m2		
		5,0000
Dział nr 4. instalacja elektryczna i odgromowa [CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych]		
12. KNNR 5 0601-0101 [ST-0009] Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienapężane poziome, mocowane na wspornikach obsadzanych; pręty stalowe ocynkowane Jednostka: 100 m		
		1,5692
	24,8+30,1+5,5+5,9+6	72,3000
	5,3*1,05*2	11,1300
	7,3*1,05*6	45,9900
	5,5*5	27,5000
13. KNNR 9 0601-0500 [ST-0010] Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej. Demontaż przewodów nienapężanych poziomych Jednostka: 100 m		
		1,5692