

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	
0+000,00	0,00	9,49						0,00
			6,29	0,57	30,38	0,57	29,81	
0+006,29	0,18	0,17						29,81
			11,23	4,02	17,55	4,02	13,53	
0+017,52	0,53	2,96						43,34
			26,20	8,83	93,23	8,83	84,40	
0+043,72	0,14	4,16						127,74
			0,11	0,01	0,55	0,01	0,53	
0+043,83	0,12	5,77						128,27
			8,29	0,66	46,62	0,66	45,95	
0+052,12	0,03	5,48						174,22
			25,60	0,85	153,54	0,85	152,69	
0+077,72	0,03	6,51						326,92
			2,21	0,07	12,99	0,07	12,91	
0+079,93	0,03	5,24						339,83
			14,78	9,35	59,44	9,35	50,10	
0+094,71	1,23	2,81						389,93
			23,35	22,78	37,72	22,78	14,94	
0+118,06	0,72	0,42						404,87
			27,06	20,32	11,15	11,15	-9,17	
0+145,12	0,78	0,40						395,70
			50,12	19,59	16,97	16,97	-2,62	
0+195,24	0,00	0,28						393,08
			25,84	10,69	35,44	10,69	24,75	
0+221,08	0,83	2,47						417,82
			5,98	3,23	18,37	3,23	15,14	
0+227,06	0,25	3,68						432,97
			4,97	0,71	22,30	0,71	21,59	
0+232,03	0,04	5,30						454,56
			13,01	0,53	64,90	0,53	64,37	
0+245,04	0,05	4,68						518,92
			4,49	0,32	18,59	0,32	18,27	
0+249,53	0,10	3,60						537,19
			18,22	3,28	70,59	3,28	67,31	
0+267,75	0,26	4,15						604,50
			3,08	0,73	13,66	0,73	12,94	
0+270,83	0,21	4,73						617,44
			24,83	7,17	117,66	7,17	110,50	
0+295,66	0,37	4,75						727,94
			13,37	4,51	55,47	4,51	50,97	
0+309,03	0,31	3,55						778,90
			12,41	3,31	49,76	3,31	46,46	
0+321,44	0,23	4,47						825,36
			24,23	3,96	105,60	3,96	101,64	
0+345,67	0,10	4,24						927,00
			11,98	7,68	36,74	7,68	29,06	
0+357,65	1,18	1,89						956,07
			30,98	52,21	48,77	48,77	-3,44	
0+388,63	2,19	1,26						952,63
RAZEM				185,39	1138,01	170,15		

Dodatek do wykopu na zjazdy i chodniki w obrębie skrzyżowań:
 $630 \times (0,36 - 0,15) + 131 \times (0,36 - 0,26) + 60 \times (0,21 - 0,10) = 152 \text{ m}^3$

Bilans robót ziemnych:

WYKOP NA ODKŁAD [m3]	1290
DOKOP/NASYP [m3]	186
HUMUS ISTNIEJĄCY grub. 15cm [m3]	517